



PIONEERTECK

SIGN FRAME


FP SYSTEM

看板フレームシリーズ


■ S type ■ M type ■ L type




【メインフレーム】 原寸大




【センターフレーム】 原寸大




FP-S1



FP-S2




FP-S3




FP-S4A(FP-S4B)



FP-S5A(FP-S5B)



FP-S6A(FP-S6B)



Sタイプセット品

コード	品番	サイズ	重量/kg	パネル重量/kg	総重量/kg
180001	FP-S1	900 × 600mm	1.80	1.20	3.00
180002	FP-S2	900 × 900mm	2.24	1.80	4.04
180003	FP-S3	1200 × 900mm	2.54	2.40	4.94
180004	FP-S4A	1800 × 900mm	3.61	3.60	7.21
180005	FP-S4B	1820 × 910mm	3.65	3.70	7.35
180006	FP-S5A	1800 × 1200mm	4.21	4.80	9.01
180007	FP-S5B	1820 × 1220mm	4.27	5.00	9.27
180008	FP-S6A	1800 × 1800mm	6.44	7.20	13.64
180009	FP-S6B	1820 × 1820mm	6.51	7.40	13.91
180010	FP-S7	2000 × 1000mm	4.00	4.50	8.50
180011	FP-S8A	2400 × 1200mm	5.44	6.40	11.84
180012	FP-S8B	2440 × 1220mm	5.52	6.60	12.12
180013	FP-S9A	2700 × 1800mm	9.27	10.80	20.07
180014	FP-S9B	2730 × 1820mm	9.37	11.10	20.47
180015	FP-S10A	3600 × 1800mm	12.11	14.50	26.61
180016	FP-S10B	3640 × 1820mm	12.24	14.80	27.04

※セット品で別注サイズ・切断(別途切断費)も対応いたします。

※パネル重量は一般的な3mmアルミ複合板の重さです。

※樹脂コネクターを使用しています。

選挙用看板フレームSタイプセット品

コード	品番	サイズ	重量/kg	パネル重量/kg	総重量/kg
180037	FP-SE1	1000 × 3000mm	5.43	6.66	12.09
180039	FP-SE3	400 × 1500mm	2.11	1.33	3.44
180040	FP-SE4	400 × 1490mm	2.13	1.15	3.29

※セット品で別注サイズ・切断(別途切断費)も対応いたします。

※パネル重量は一般的な3mmアルミ複合板の重さです。

※選挙事務所用看板には、取付する下地に対応した取付金具をご用意してください。

※樹脂コネクターを使用しています。


選挙活動及び政治活動での利用について

公職選挙法においては選挙看板、選挙看板立札などに規制制限がございます。管轄の選挙管理委員会等の指導に準じたものをご使用ください。指導により使用が禁止された場合においても弊社では責任を負いかねます。

セット内容



メインフレームS (外側)



センターフレームS (内側)



樹脂コネクター S




連結ジョイントS金具
(ネジ付き)




脚用キャップS
※FP-SE4のみ


FP-S7




FP-S9A(FP-S9B)



FP-S8A(FP-S8B)




FP-S10A(FP-S10B)



※上記は完成図 ※単位は全てmmです。


【選挙事務所用】

FP-SE1




【立札用】

FP-SE3




FP-SE4 脚用キャップ付




公職選挙法に適應するサイズでベースフレームを作成できるキットです。複合板を貼ってお使いください。 ※上記は完成図 ※単位は全てmmです。


【メインフレーム】 原寸大




FP-M3




FP-M4A(FP-M4B)




【センターフレーム】 原寸大



FP-M5A(FP-M5B)



FP-M6A(FP-M6B)




Mタイプセット品

コード	品番	サイズ	重量/kg	パネル重量/kg	総重量/kg
180023	FP-M3	1200×900mm	2.99	2.40	5.39
180024	FP-M4A	1800×900mm	4.25	3.60	7.85
180025	FP-M4B	1820×910mm	4.30	3.70	8.00
180026	FP-M5A	1800×1200mm	4.95	4.80	9.75
180027	FP-M5B	1820×1220mm	5.02	5.00	10.02
180028	FP-M6A	1800×1800mm	7.57	7.20	14.77
180029	FP-M6B	1820×1820mm	7.66	7.40	15.06
180030	FP-M7	2000×1000mm	4.71	4.50	9.21
180031	FP-M8A	2400×1200mm	6.39	6.40	12.79
180032	FP-M8B	2440×1220mm	6.50	6.60	13.10
180033	FP-M9A	2700×1800mm	10.90	10.80	21.70
180034	FP-M9B	2730×1820mm	11.02	11.10	22.12
180035	FP-M10A	3600×1800mm	14.23	14.50	28.73
180036	FP-M10B	3640×1820mm	14.38	14.80	29.18

※セット品で別注サイズ・切断(別途切断費)も対応いたします。

※パネル重量は一般的な3mmアルミ複合板の重さです。

※樹脂コネクターを使用しています。



セット内容



メインフレーム M (外側)



センターフレーム M (内側)




樹脂コネクター M




連結ジョイント M 金具
(ネジ付き)


FP-M7




FP-M9A(FP-M9B)





FP-M8A(FP-M8B)



FP-M10A(FP-M10B)



※上記は完成図 ※単位は全て mm です。




面倒なパーツの切断一切なし、簡単に組み立て頂けます。

FP-MF



メインフレーム

FP-CF



センターフレーム

FP-K



樹脂コネクタ


FP-AK



アルミコネクタ


※ネジ止めが必要です。

FP-LJ




連結ジョイント


FP-EJ




ジョイント(延長用)




品番	A	B
FP-SMF	24.5	30
FP-MMF	28	34
FP-LMF	33	40




品番	A	B
FP-SCF	27	30
FP-MCF	31	34
FP-LCF	36	40




品番	A	B	C
FP-SK	24.5	30	30
FP-MK	28	30	34



品番	A	B	C
FP-SAK	24.5	30	30
FP-MAK	28	35	34
FP-LAK	33	35	40



品番	A	B
FP-SLJ	110	36
FP-MLJ	120	37
FP-LLJ	120	40



品番	A	B
FP-SEJ	26	18
FP-MEJ	30	21
FP-LEJ	35.5	25.5

FP-MF メインフレーム S M L

コード	品番	サイズ	材質
181001	FP-SMF	3650mm	アルミ
181010	FP-MMF	3650mm	アルミ
181022	FP-LMF	3650mm	アルミ

FP-AK アルミコネクタ S M L

コード	品番	材質
181027	FP-SAK	アルミ
181028	FP-MAK	アルミ
181029	FP-LAK	アルミ

FP-CF センターフレーム S M L

コード	品番	サイズ	材質
181002	FP-SCF	3650mm	アルミ
181011	FP-MCF	3650mm	アルミ
181023	FP-LCF	3650mm	アルミ

FP-LJ 連結ジョイント S M L

コード	品番	材質
181001	FP-SLJ	アルミ
181002	FP-MLJ	アルミ
181003	FP-LLJ	アルミ

FP-K 樹脂コネクタ S M

コード	品番	材質
181003	FP-SK	樹脂
181012	FP-MK	樹脂


FP-EJ ジョイント(延長用) S M L

コード	品番	材質
181005	FP-SEJ	アルミ
181014	FP-MEJ	アルミ
181026	FP-LEJ	アルミ

組立方法


①メインフレームの組立

樹脂コネクタの場合




樹脂コネクタにメインフレームを叩き込み、3辺を組み立てます。

アルミコネクタの場合




アルミコネクタにメインフレームを叩き込み、φ3.2～φ3.5の下穴をあけてからφ4×13ピースネジで固定して3辺を組立てます。

②センターフレームの取付



連結ジョイント金具を用いてセンターフレームとメインフレームをネジ止めします。センターフレームがない場合は③に進んでください。

③フレームの完成



センターフレームを取付けた後に4辺を組み立てます。


●アルミコネクタはスムーズに組み立てられるよう接合部に余裕があり、差し込むだけでは固定できません。必ず下穴をあけた上でピースネジで固定してください。

●コネクタにフレームを叩き込む際には樹脂製ハンマーをお使いください。

FP-CW




フレーム取付金具



FP-CT



コーナー取付金具




FP-CA



アングル取付

※アングルとメインフレームをつなぐ補助金具です。連結ジョイントとしても使用できます。




品番	A
FP-SCA	26
FP-MCA	30

FP-SG




脚用キャップS

※ FP-SMF 専用



取付ネジ




平頭ピアスネジ



適合ビットΦNo.2

ナベピアスネジ



適合ビットΦNo.2

丸頭木ネジ



適合ビットΦNo.2

FP-CW フレーム取付金具

コード	品番	材質
181016	FP-CW	アルミ

FP-CT コーナー取付金具

コード	品番	材質
181017	FP-CT	アルミ

FP-CA アングル取付 S M

コード	品番	材質
181006	FP-SCA	アルミ
181015	FP-MCA	アルミ

FP-SG 脚用キャップ S

コード	品番	材質
181019	FP-SG	樹脂


※ 1袋 2入。端数販売は行っておりません。

取付ネジ

コード	品番	サイズ	材質
902430	平頭ピアスネジ	φ4×13	スチール
902431		φ4×16	
902432		φ4×13	ステンレス
902433		φ4×16	
902434	ナベピアスネジ	φ4×13	スチール
902435		φ4×20	
902436		φ4×25	ステンレス
902437		φ4×13	
902438		φ4×20	
902439	丸頭木ネジ	φ4×25	スチール
902440		φ4×20	
902441		φ4×25	


1袋 50入。端数販売は行っておりません。

④壁面への取付




壁面に取り付ける場合は、必要に応じてフレーム 取付金具やコーナー取付金具で使用ください。

⑤面板の固定



最後にアルミ 複合板などの面板をフレームに固定して完成です。

フレームを継ぎ足す場合



フレームを継ぎ足す場合は、延長用ジョイントをネジで固定します。

- 当製品はプロ看板施工業者様向けの商品です。
- 製品取付の知識がない方は専門業者に施工を依頼してください。
- 取付けの際は施工する箇所の強度を十分に検討してご使用ください。

- このカタログは業者様向け業務用カタログを目的として制作しており、価格は消費税抜きで表示しております。
- 記載されている価格には梱包費・発送費・施工費などは含まれておりません。
- ※製品のデザイン・材質などの仕様は、製品改良などにより予告なく変更を行う場合がございます。

株式会社パイオニアテック

本社/〒547-0001 大阪市平野区加美北4-5-8
TEL.(06)6794-0633 FAX.(06)6794-1440

<http://www.pioneerdeck.co.jp/>

©2022 PIONEERTECK Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

2022.07.01